

設 計 書

修繕名	トイレ洋式化・自動水栓設置修繕
場 所	秋田県立能代支援学校
工 期	契約締結の日から令和4年3月31日
金 額	¥-
修繕内容	手動水栓43箇所を自動水栓化、和式便器3箇所を洋式化

内 訳 明 細 書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額
手洗器用センサー水栓		22	個		
同上用立水洗	13A	22	個		
立水洗接続用稲妻管	13A	22	個		
壁取付センサー水栓		17	個		
化粧プラグ	13A	17	個		
職員トイレ洗面器用自動水栓	自己発電タイプ	4	個		
同上用排水金具		4	個		
腰掛便器	フラッシュ 暖房便座	3	組		
和便器撤去研り補修費		3	箇所		
トイレ用擬音装置	露出、乾電池タイプ	2	個		
床コア穴開け工事	150Φ	3	箇所		
床コア穴開け工事	50Φ	3	箇所		
給水、排水工事		3	箇所		
便所床塗床工事		3	箇所		
便所パーティション外開工事	丁番、表示錠取手、戸当り等取替	2	箇所		
電気コンセント工事		3	箇所		
消耗品雑材		1	式		
器具取付労務費		1	式		
諸経費		1	式		
修繕価格	千円未満切捨て				
消費税相当額	10%				
総 計					